

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)



LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE ED
INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI DI
CALAMITA' NATURALI NELLE AREE A NORD DEL CENTRO ABITATO

CUP: G38H22000830001

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO:

U. T. C.

(Ufficio Tecnico Comunale)

Oggetto dell' elaborato:

- Computo Metrico Estimativo

ALLEGATO N°

6

Comune di San Bartolomeo in Galdo
Provincia di Benevento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALI NELLE AREE A NORD DEL CENTRO ABITATO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO
U.T.C.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Ripristino infrastrutture (SpCat 1)							
1 CAM23_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Tratto AB per muro demolito *(lung.=95+20) cunetta in terra Tratto BE cunetta cunetta Tratto CF cunetta cunetta Tratto BCD cunetta	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	115,00 545,00 1660,00 1400,00 1180,00 320,00 980,00	0,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,700 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	40,25 81,75 249,00 210,00 177,00 48,00 147,00		
	SOMMANO mc					953,00	5,19	4'946,07
2 CAM23_U05 .010.068.A	Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto AB pulitura zanella *(lung.=205+170+225) tratto BE pulitura zanella tratto BCD pulitura zanella tratto CF pulitura zanella (lung.=1800+200+615)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	600,00 300,00 1080,50 1100,00 2615,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300		180,00 90,00 324,15 330,00 784,50		
	SOMMANO mq					1'708,65	1,15	1'964,95
3 CAM23_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Vedi voce n° 1 [mc 953.00] per riprofilature banchine laterali					953,00		
	SOMMANO mc					953,00	3,58	3'411,74
4 CAM23_R02 .020.050.C (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto AB (lung.=95+20) (lung.=95+20)	1,00 1,00 1,00 1,00	32,00 32,00 115,00 115,00	0,200 0,500 0,200 0,200	0,200 0,200 0,800 0,500	1,28 3,20 18,40 11,50		
	SOMMANO mc					34,38	152,96	5'258,76
5 CAM23_U05 .010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,							
	A R I P O R T A R E							15'581,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'581,52
6 CAM23_T01 .020.010.A	compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Tratto CF (in prossimità del tombino da ripristinare)	1,00	4,00	10,000	0,150	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	17,96	107,76
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Vedi voce n° 4 [mc 34.38] Vedi voce n° 5 [mc 6.00]					34,38 6,00		
	SOMMANO mc					40,38	44,16	1'783,18
7 CAM23_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Vedi voce n° 6 [mc 40.38]	4,00				161,52		
	SOMMANO mc/ 5km					161,52	6,58	1'062,80
8 CAM23_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Tratto AB	1,00	32,00	0,200	0,200	1,28		
	(H/peso=(0,25+0,2)/2)	1,00	32,00	0,700	0,225	5,04		
	(lung.=95+20)*(H/peso=(0,25+0,2)/2)	1,00	115,00	0,700	0,225	18,11		
	(lung.=95+20)	1,00	115,00	0,300	0,800	27,60		
	SOMMANO mc					52,03	169,19	8'802,96
9 CAM23_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Tratto AB Vedi voce n° 8 [mc 52.03]	50,00				2'601,50		
	SOMMANO kg					2'601,50	2,52	6'555,78
10 CAM23_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture Tratto AB *(larg.=0,+0,2)	1,00	32,00	0,200		6,40		
	(lung.=95+20)	1,00	32,00	0,250		8,00		
	(lung.=95+20)	1,00	115,00	0,800		92,00		
	(lung.=95+20)	1,00	115,00	1,000		115,00		
	SOMMANO mq					221,40	28,33	6'272,26
	A R I P O R T A R E							40'166,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'166,26
11 CAM23_U05 .020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto AB in media per ricariche e sagomature per banchina tratto BE per ricariche tratto BCD per ricarica per banchina tratto CF per ricarica per banchina tratto GH tratto IL	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	600,00 1310,00 550,00 450,00 1080,00 1000,00 2665,00 187,00 340,00	3,000 0,500 3,000 3,000 0,500 3,000 0,500 3,000 3,000	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250	360,00 131,00 330,00 270,00 108,00 600,00 266,50 112,20 255,00		
	SOMMANO mc					2'432,70	28,05	68'237,24
12 CAM23_U05 .020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulomet ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto CF tratto AB tratto BE tratto BCD tratto GH tratto EM	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1180,00 500,00 500,00 600,00 300,00 1353,30	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0,100 0,150 0,100 0,150 0,150 0,150	354,00 225,00 150,00 270,00 135,00 608,99		
	SOMMANO mc					1'742,99	60,93	106'200,38
13 CAM23_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto AB in media per ricariche e sagomature per banchina tratto BE per ricariche tratto BCD per ricarica per banchina tratto CF per ricarica per banchina tratto GH tratto IL	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	600,00 1310,00 550,00 450,00 1080,00 1000,00 2665,00 187,00 340,00	3,000 0,500 3,000 3,000 0,500 3,000 0,500 3,000 3,000		1'800,00 655,00 1'650,00 1'350,00 540,00 3'000,00 1'332,50 561,00 1'020,00		
	SOMMANO mq					11'908,50	2,04	24'293,34
14 CAM23_U05 .020.090.A	Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori. SpCat 1 - Ripristino infrastrutture tratto AB	5240,00			7,000	36'680,00		
	A R I P O R T A R E					36'680,00		238'897,22

